

鎌沢候補地 杭打ち追加費用試算

建築面積（校舎及び体育館）8,920m² × 42,000円/m²= 374,640,000円（消費税含む）

条件：P H C 既製支持杭 杭長10m 汚泥残土処分含む

注：標準貫入試験を実施し地耐力を確認しないと要不要及び仕様は不明。

（参考）昭和中、南小共に地盤は比較的良好であったため杭地業は施工してません。
両校共にラップルコンクリートによる直接基礎工法で建設されました。